

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,1800		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. D.02.03.01. Wykonywanie nasypów				
Poz. 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 10-15t	m3	973,5000		
Poz. 3 Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m3	883,5000		
Poz. 4 Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcamiwibracyjnymi samojezdnymi 13t	m3	883,5000		
Poz. 5 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III	m2	3534,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. 4. D.05.03.05. Wykonywanie podbudowy z kruszywa				
Poz. 6 Podbudowy z kruszyw łamanych naturalne 50% łamane 50%. Warstwa dolna grubości 20 cm	100 m2	44,7640		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. D.05.03.05. Wykonywanie nawierzchni z betonu asfalt.				
Poz. 7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy 5-10 t	100 m2	41,4550		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe				
Poz. 8 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	szt	9,0000		
Poz. 9 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	6,0000		
Poz. 10 Pionowe znaki drogowe. Znaki	szt	1,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2				
Razem wartość elementu nr 5				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu