

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. UTWARDZENIE PLACU	
1. KNNR 6 0102-0200	
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 20 cm - kat.gruntu II-IV	
Jednostka: m2	25,0000
5,0*5,0	25,0000
2. KNNR 6 0113-0500	
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm	
Jednostka: m2	25,0000
5,0*5,0	25,0000
3. KNR 2-01 0307-0200	
Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu kat. III i przewóz na odległość do 10m	
Jednostka: m3	5,0000
5,0*5,0*0,20	5,0000
4. KNNR 6 0404-0200	
Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	
Jednostka: m	20,0000
5,0*4	20,0000
5. KNNR 6 0502-0101	
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa	
Jednostka: m2	25,0000
5,0*5,0	25,0000
Dział nr 2. URZADZENIA	
6. Kalkulacja własna Montaż Altanki, stołu ora	
Jednostka:	1,0000
1	1,0000
7. Kalkulacja własna Stojak na rowery wraz	
Jednostka:	1,0000
1	1,0000
8. Kalkulacja własna Tablica informacyjna wra	
Jednostka:	1,0000
1	1,0000
9. Kalkulacja własna Kosz metalowy parkowy	
Jednostka:	1,0000
1	1,0000