

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług]	
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: km trasy	0,1500
0,148	
Dział nr 2. Roboty rozbiórkowe [CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]	
2. KNNR 6 0805-0500 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary płyt 35x35x5 cm Jednostka: m2	394,6800
Lewa strona od Rynku: $(36,20 \cdot ((2,45 + 3,00) \cdot 0,5) + (30,00 \cdot ((1,90 + 1,80) \cdot 0,5) + (50,00 \cdot 1,15) + (26,00 \cdot 1,50))$ Prawa strona od Rynku: $(45,50 \cdot 1,80) + (7,00 \cdot (0,80 + 1,40) \cdot 0,5) + (13,70 \cdot 0,70) + (82,30 \cdot 1,50)$ minus wjazdy: $(-(5,70 \cdot 1,90 + 6,50 \cdot 1,90)) + (-(5,50 \cdot 1,80 + 8,00 \cdot 1,50 + 5,20 \cdot 1,50 + 5,60 \cdot 1,50 + 9,50 \cdot 1,50 + 4,40 \cdot 0,70))$	
3. KNNR 6 0801-0500 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gruntu stabil., betonu lub mas min.-bitum.. Z betonu - rozbiórka ręczna. Grub.podbudowy 15 cm Jednostka: m2	100,9600
Strona lewa-wjazd +chodnik: $(5,70 \cdot 1,90 + 26,00 \cdot 1,50)$ Strona prawa: $(5,50 \cdot 1,80 + 7,00 \cdot (0,80 + 1,40) \cdot 0,5) + (4,40 \cdot 0,70 + 9,50 \cdot 1,50 + 5,60 \cdot 1,50 + 5,20 \cdot 1,50)$	
4. KNNR 6 0806-0500 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki kamienne 20x25 cm - podsypka piaskowa Jednostka: m	290,7000
Strona lewa od Rynku: (66,20+76,00) strona prawa od Rynku: (52,50+96,00)	
5. KNNR 6 0806-0800 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Obrzeża 8x30 cm - podsypka piaskowa Jednostka: m	45,0000
45	
6. KNR 4-04 1103-0100 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów Jednostka: m3	7,0000
7	
7. KNR 4-04 1103-0500 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Za każdym następnym rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km Jednostka: m3	7,0000
7	

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 3. Roboty nawierzchniowe [CPV: 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe]	
8. KNNR 6 0103-0100 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV Jednostka: m2	394,6800
Lewa strona od Rynku: $(36,20 \cdot ((2,45+3,00)) \cdot 0,5) + (30,00 \cdot ((1,90+1,80)) \cdot 0,5) + (50,00 \cdot 1,15) + (26,00 \cdot 1,50)$ Prawa strona od Rynku: $(45,50 \cdot 1,80) + (7,00 \cdot (0,80+1,40) \cdot 0,5) + (13,70 \cdot 0,70) + (82,30 \cdot 1,50)$ minus wjazdy: $((-5,70 \cdot 1,90+6,50 \cdot 1,90)) + ((-5,50 \cdot 1,80+8,00 \cdot 1,50+5,20 \cdot 1,50+5,60 \cdot 1,50+9,50 \cdot 1,50+4,40 \cdot 0,70))$	
9. KNNR 6 0102-0100 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 10 cm - kat.gruntu II-IV Jednostka: m2	78,6100
$((5,70 \cdot 1,90+6,50 \cdot 1,90)) + ((5,50 \cdot 1,80+8,00 \cdot 1,50+5,20 \cdot 1,50+5,60 \cdot 1,50+9,50 \cdot 1,50+4,40 \cdot 0,70))$	
10. KNNR 6 0113-0500 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm Jednostka: m2	78,6100
$((5,70 \cdot 1,90+6,50 \cdot 1,90)) + ((5,50 \cdot 1,80+8,00 \cdot 1,50+5,20 \cdot 1,50+5,60 \cdot 1,50+9,50 \cdot 1,50+4,40 \cdot 0,70))$	
11. KNNR 6 0403-0300 Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: m	326,6000
Strona lewa od Rynku: (66,20+76,00) strona prawa od Rynku: (52,50+96,00) plus ograniczniki: (5,50+5,20+5,60+9,50+4,40+5,70)	
12. KNNR 6 0404-0200 Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem Jednostka: m	115,6000
1: 45+47+12+11,60	
13. KNNR 6 0502-0100 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara Jednostka: m2	394,6800
Lewa strona od Rynku: $(36,20 \cdot ((2,45+3,00)) \cdot 0,5) + (30,00 \cdot ((1,90+1,80)) \cdot 0,5) + (50,00 \cdot 1,15) + (26,00 \cdot 1,50)$ Prawa strona od Rynku: $(45,50 \cdot 1,80) + (7,00 \cdot (0,80+1,40) \cdot 0,5) + (13,70 \cdot 0,70) + (82,30 \cdot 1,50)$ minus wjazdy: $((-5,70 \cdot 1,90+6,50 \cdot 1,90)) + ((-5,50 \cdot 1,80+8,00 \cdot 1,50+5,20 \cdot 1,50+5,60 \cdot 1,50+9,50 \cdot 1,50+4,40 \cdot 0,70))$	
14. KNNR 6 0502-0301 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa Jednostka: m2	78,6100
$((5,70 \cdot 1,90+6,50 \cdot 1,90)) + ((5,50 \cdot 1,80+8,00 \cdot 1,50+5,20 \cdot 1,50+5,60 \cdot 1,50+9,50 \cdot 1,50+4,40 \cdot 0,70))$	