

### Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług]				
<b>1. KNNR 1 0111-0100</b> Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km trasy	0,2200		
Razem wartość elementu nr 1				
<b>Element nr 2. ROBOTY ROZBIORKOWE</b> [CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]				
<b>2. KNNR 6 0805-0500</b> Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary płyt 35x35x5 cm	m2	512,1300		
<b>3. KNNR 6 0801-0500</b> Rozebranie podbudowy z kruszywa, gruntu stabil., betonu lub mas min.-bitum.. Z betonu - rozbiórka ręczna. Grub.podbudowy 15 cm	m2	233,0400		
<b>4. KNNR 6 0806-0500</b> Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki kamienne 20x25 cm - podsypka piaskowa	m	151,0000		
<b>5. KNNR 6 0806-0800</b> Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Obrzeża 8x30 cm - podsypka piaskowa	m	23,0000		
<b>6. KNR 4-04 1103-0100</b> Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów	m3	68,6600		
<b>7. KNR 4-04 1103-0500</b> Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Za każdą następną rozpoczętą 1km odległości transportu ponad 1km	m3	68,6600		
Razem wartość elementu nr 2				
<b>Element nr 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b> [CPV: 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe]				
<b>8. KNNR 6 0103-0100</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	m2	428,6600		
<b>9. KNNR 6 0102-0100</b> Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 10 cm - kat.gruntu II-IV	m2	290,9100		
<b>10. KNNR 6 0113-0500</b> Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm	m2	290,9100		
<b>11. KNNR 6 0403-0300</b> Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława	m	225,7000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa				
12. KNNR 6 0404-0200 Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	m	40,0000		
13. KNNR 6 0502-0100 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	428,6600		
14. KNNR 6 0502-0301 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa	m2	301,3100		
15. KNR 2-31 1406-0500 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja studzienek telefonicznych	szt	5,0000		
Razem wartość elementu nr 3				

#### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu