

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług]				
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km trasy	0,2100		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE [CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]				
2. KNNR 6 0805-0500 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary płyt 35x35x5 cm	m2	249,5600		
3. KNNR 6 0805-0700 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka cementowo-piaskowa. płyty Polbruk grub. 8 cm	m2	451,4700		
4. KNNR 6 0801-0500 Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas min.-bitum.. Z betonu - rozbiórka ręczna. Grub.podbudowy 15 cm	m2	601,7800		
5. KNNR 6 0806-0500 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki kamienne 20x25 cm - podsypka piaskowa	m	139,2000		
6. KNNR 6 0806-0800 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Obrzeża 8x30 cm - podsypka piaskowa	m	70,3000		
7. KNR 4-04 1103-0100 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ladowarką na samochody samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów	m3	150,3400		
8. KNR 4-04 1103-0500 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Za każdynastępny rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km	m3	150,3400		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV: 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe]				
9. KNNR 6 0103-0100 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	m2	224,6600		
10. KNNR 6 0102-0100 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 10 cm - kat.gruntu II-IV	m2	1078,1500		
11. KNNR 6 0113-0500 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna	m2	1078,1500		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
grubości 10 cm				
12. KNNR 6 0403-0300 Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	165,3000		
13. KNNR 6 0404-0200 Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	m	75,3000		
14. KNNR 6 0502-0100 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	224,6600		
15. KNNR 6 0502-0301 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa	m2	1078,1475		
16. KNR 2-31 1406-0300 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja włazów kanałowych	szt	4,0000		
17. KNR 2-31 1406-0500 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja studzienek telefonicznych	szt	2,0000		
Razem wartość elementu nr 3				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu