

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY ZIEMNE	
1. KNR 2-01 0307-0200 Ręczne roboty ziemne z odspojeniem i przewozem gruntu kat. III taczkami na odległość do 10m Jednostka: m3	5,7600
0,40*0,40*1,20*30	
2. KNR 2-25 0308-0101 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Budowa - ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych. deski żelbetowe ażurowe Jednostka: m2	106,8000
(5,0+12,40+5,0+2,50+2,50+18,80+10,00+11,00+4,00)*1,50	
3. KNR 2-25 0314-0500 Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - budowa. Brama z kątownika 45x45 mm na słupkach metalowych z wypełnieniem prętami stalowymi kwadratowymi 10 mm Jednostka: m2	7,5000
5,00*1,50	
4. KNR 2-25 0316-0300 Furtki wejściowe ze słupkami - budowa. Budowa furtek z kątownika 45 x 45 mm ze słupkami z wypełnieniem prętami metalowymi kwadratowymi 10 mm Jednostka: m2	1,8000
1,20*1,50	