

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
<b>1. KNNR 1 0111-0100</b>		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: km trasy		0,34
odcinek II	0,34371	0,3437
<b>Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE</b> [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
<b>2. KNNR 1 0202-0701</b>		
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II; transport samochodami 5-10t		
Jednostka: m <sup>3</sup>		627,54
odcinek II	627,54	627,5400
<b>3. KNNR 1 0407-0100</b>		
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW		
Jednostka: m <sup>3</sup>		32,22
odcinek II	32,22	32,2200
<b>4. KNNR 1 0208-0101</b>		
Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 5-10t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat. I-IV		
Jednostka: m <sup>3</sup>		595,32
odcinek II	595,32	595,3200
<b>Dział nr 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b> [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
<b>5. KNNR 6 0103-0300</b>		
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)		
Jednostka: m <sup>2</sup>		1785,91
odcinek II	(343,71-9,25-9,75)*5,5	1785,9050
<b>6. KNNR 6 0403-0300</b>		
Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe oporowe o wymiarach 15x22 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
Jednostka: m		649,03
odcinek II	323,86+325,17	649,0300
<b>7. KNNR 6 0113-0200</b>		
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm - tłuczeń kamienny 0-31,5mm		
Jednostka: m <sup>2</sup>		1785,91
odcinek II	(343,71-9,25-9,75)*5,5	1785,9050
<b>8. KNNR 6 0502-0300</b>		
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara		
Jednostka: m <sup>2</sup>		1785,91
odcinek II	(343,71-9,25-9,75)*5,5	1785,9050

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 4. ORGANIZACJA RUCHU [CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych]		
9. KNNR 6 0702-0101 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm Jednostka: szt		3,00
	3	3,0000
10. KNNR 6 0702-0500 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 Jednostka: szt		1,00
A-7	1	1,0000
11. KNNR 6 0702-0500 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 Jednostka: szt		2,00
D-1	2	2,0000
12. KNNR 6 0702-0400 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2 Jednostka: szt		3,00
T-6a	2	2,0000
T-6c	1	1,0000