

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej	
1. KNR 5-01 0614-0700 Przekładanie kabla doziemnego. w gruncie kategorii III, średnica kabla do 30 mm. Liczba układanych kabli - pierwszy (10x4x0,8 i 5x4x0,8) Jednostka: m	80,00
2. KNR 5-01 0614-0800 Przekładanie kabla doziemnego. w gruncie kategorii III, średnica kabla do 30 mm. Liczba układanych kabli - każdy następny (2x2x0,8) Jednostka: m	40,00
3. TP S.A. 040 0502-0700 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie. Rów w gruncie kategorii III. średnica układanego kabla - do 30 mm, liczba układanych kabli - 1 (kabel 5x4x0,8) Jednostka: m	32,00
4. TP S.A. 040 0502-0800 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie. Rów w gruncie kategorii III. średnica układanego kabla - do 30 mm, za każdy następny układany kabel (kabel 3x2x0,8) Jednostka: m	10,00
5. KNR 5-02 0201-0500 Wykonanie przepustów pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura SRS # 110 mm. Kategoria gruntu III Jednostka: 1m przepustu	14,00
6. KNR 5-02 0201-0300 Wykonanie przepustów pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura dwudzielna. Kategoria gruntu III Jednostka: 1m przepustu	8,00
7. TP S.A. 040 0705-0100 Montaż złączy przelot. kabli wypełn. typu kanał. ułoż. w ziemi z zast. poj. łączn. żył i termokurcz. osłon w. Złącze na kablu o liczbie par 10 Jednostka: złącze	1,00
8. TP S.A. 040 0719-0100 Montaż złączy równoległ. kabli wypełn. typu kanał. ułoż. w ziemi z zast. poj. łączn. żył i termokurcz. osłon. Złącze na kablu o liczbie par 10 Jednostka: złącze	1,00
9. TP S.A. 040 0705-0100 Montaż złączy przelot. kabli wypełn. typu kanał. ułoż. w ziemi z zast. poj. łączn. żył i termokurcz. osłon w. Złącze na kablu o liczbie par 3 Krotność = 0,30 Jednostka: złącze	2,00
Dział nr 2. Pomiary elektryczne kabli i uziomów	
10. KNR 5-01 1310-0100 Pomiary końcowe prądem stałym. Pomiary kabla 10-parowego Jednostka: odcinek	1,00

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 3. Demontaż sieci telekom. po przebudowie	
11. KNR 5-01 0614-0700 Analogia - demontaż kabla doziemnego. w gruncie kategorii III, średnica kabla do 30 mm. Krotność = 0,20 Jednostka: m	
	30,00