

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług]		
1	KNNR 1 0111-0200		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km tras y	1,60
			1,59854		1,59854
2	KNNR 1 0102-0100		Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni	ha	0,12
			(366+109+115)*2/10000		0,11800
3	KNNR 1 0110-0100		Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku. Drągowin, karczwy, gałęzi i resztek drzew, bez względu na średnicę	m-p	60,00
			1200*0,05		60,00000
4	KNNR 1 0113-0100		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm	m2	3736,60
			3736,60		3736,60000
5	KNNR 1 0206-0303		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej wwałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km. Koparką opoj. łyżki 0,40m3 w gruncie kat. I-III; spycharką 74kW, transport samochodem 5-10t - wywóz humusu	m3	560,49
			3736,6*0,15		560,49000
			Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
6	KNNR 1 0213-0100		Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharką gąsienicową 55kW w gruncie kat. I-III	m3	112,07
			wg tabeli robót ziemnych: 112,07		112,07000
7	KNNR 1 0407-0100		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW	m3	112,07
			112,07		112,07000
8	KNNR 1 0407-0100		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW - grunt z dokopu - wraz z pozyskaniem i dowozem gruntu	m3	1433,95
			1546,02-112,07		1433,95000
9	KNNR 1 0409-0300		Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sykiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi 4-6t	m3	1546,02
			1546,02		1546,02000
			Dział nr 3. PRZEPUST KM 1+151,35 [CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające]		
10	KNNR 1 0210-0100		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,15m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-III	m3	12,80
			8*(1,0+2,2)*0,5*1,0		12,80000
11	KNNR 2-31 0816-0300		Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm	1 m	8,00
			8		8,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNNR 6 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	m2	9,90
			9*1,1		9,90000
13	KNR 2-33 0601-0100		Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur o śred.60 cm. ława z pospółki - rury PEHD fi 600	m	9,00
			9,0		9,00000
14	KNNR 1 0317-0100		Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3,0m, z zagęszczeniem	m3	12,80
			8*(1,0+2,2)*0,5*1,0		12,80000
15	KNNR 1 0509-0200		Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piasku z zalaniem spoin zaprawą cementową	m2	11,70
			(2,2+2,3)*2,6		11,70000
			Dział nr 4. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
16	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	8657,05
			km 0+000 - 0+097,18: 5,0*97,18		485,90000
			km 0+097,18 - 0+177,53: (177,53-97,18)*5,0+30,34*0,6*2+2*25*0,6*2		498,15800
			km 0+177,53 - 1+598,54: (1598,54-177,53)*5,0		7105,05000
			zjazdy na pola i drogi boczne-wg zestawienia: 567,94		567,94000
17	KNNR 6 0202-0600		Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni dolna grubości 20 cm	m2	8657,05
			km 0+000 - 0+097,18: 5,0*97,18		485,90000
			km 0+097,18 - 0+177,53: (177,53-97,18)*5,0+30,34*0,6*2+2*25*0,6*2		498,15800
			km 0+177,53 - 1+598,54: (1598,54-177,53)*5,0		7105,05000
			zjazdy na pola i drogi boczne-wg zestawienia: 567,94		567,94000
18	KNNR 6 0202-0100		Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni dolna grubości 10 cm - pobocza	m2	1212,54
			2*0,5*(1498,54-26*11,0)		1212,54000