

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług]		
			Dział nr 1.1. Roboty pomiarowe		
1	KNNR 1 0111-0200		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km tras y	0,23
			0,22895		0,22895
			Dział nr 1.2. Usunięcie humusu		
2	KNNR 1 0202-0500		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami do 5t	m3	257,65
			wg tabeli humusu: 257,65		257,65000
3	KNNR 1 0208-0200		Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV	m3	237,86
			wg tabeli humusu: 257,65-19,79		237,86000
			Dział nr 1.3. Usunięcie krzaków		
4	KNNR 1 0102-0100		Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni	ha	0,03
			150*2/10000		0,03000
5	KNNR 1 0107-0300		Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na odległość do 2km	m-p	30,00
			30		30,00000
			Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
6	KNNR 1 0213-0100		Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharką gąsienicową 55kW w gruncie kat. I-III	m3	8,27
			wg tabeli robót ziemnych: 8,27		8,27000
7	KNNR 1 0407-0100		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW - grunt z wykopu	m3	8,27
			8,27		8,27000
8	KNNR 1 0407-0100		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW - grunt z dokopu - wraz z pozyskaniem i dowozem gruntu	m3	285,29
			293,56-8,27		285,29000
9	KNNR 1 0409-0300		Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi 4-6t	m3	293,56
			293,56		293,56000
			Dział nr 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		

3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	907,24
			$108,75 \times 3,50 + (164,75 - 108,75) \times 3,9 + (228,95 - 164,75) \times 3,5$		823,72500
			zjazdu na pola -wg zestawienia: 83,51		83,51000
11	KNNR 6 0104-0200		Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 20 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy)	m2	218,40
			$(164,75 - 108,75) \times 3,9$		218,40000
12	KNNR 6 0202-0600		Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni dolna grubości 20 cm - gr. 25 cm Krotność = 1,25	m2	801,33
			$228,95 \times 3,5$		801,32500
13	KNNR 6 0202-0600		Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni dolna grubości 20 cm - zjazdu	m2	83,51
			83,51		83,51000
14	KNNR 6 0202-0200		Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni dolna grubości 15 cm - pobocza	m2	347,22
			$2,29 + 3,57 + 70,41 + 49,24 + 52,07 + 42,71 + 64,34 + 62,59$		347,22000
			Dział nr 4. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA		
15	Kalkulacja własna		Inwentaryzacja powykonawcza	1 km	0,23
			0,22895		0,22895