

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Utwardzenie placu w otoczeniu bud. użyteczności publicznej oraz chodnika [CPV: 45213312-3 Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych]	
1. KNR 2-31 0801-0300 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grubości 12cm Jednostka: 1 m2	524,2155
14,8*19,56-3,3*4,9+6,42*14,6*0,5+(6,42+7,85)*0,5*6,9+103,2*1,5	524,2155
2. KNR 2-31 0811-0100 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12cm, ze spoinami wypełnionymi piaskiem Jednostka: 1 m2	125,6900
19,4*4,9+(14,2+5,9)*0,5*4,6-13,0*1,2	125,6900
3. KNR 2-31 0813-0100 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej Jednostka: 1 m	129,0000
103,2+13,0+12,8	129,0000
4. KNR 2-01 0121-0200 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Jednostka: 1 ha	0,5437
0,5437	0,5437
5. KNNR 6 0101-0200 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne Jednostka: 1 m2	154,8000
103,2*1,5	154,8000
6. KNNR 6 0101-0300 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 30 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne Jednostka: 1 m2	867,8153
(6,48+7,85)*0,5*7,0+6,48*14,8*0,5+25,15*14,8+22,9*6,2+5,0*2,0+5,9*1,3+7,53*15,01+19,4*4,9+(14,21+5,9)*0,5*4,6-5,0*3,3	867,8153
7. KNR 4-01 0108-0600 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km; grunt kat.III Jednostka: 1 m3	291,3030
867,81*0,3+154,8*0,2	291,3030
8. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Jednostka: 1 m3	77,9868
524,2*0,12+125,69*0,12	77,9868
9. KNR 4-01 0108-2000 Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za każdy następny 1km Jednostka: 1 m3	311,9200
77,98*4	311,9200

Opis robót	Ilość robót
10. KNR 2-31 0402-0300 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki Jednostka: 1 m3	21,1460
0,35*0,3*201,39	21,1460
11. KNR 2-31 0403-0300 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej Jednostka: 100 m	2,0139
103,22+14,8+22,9+6,2+5,0+2,0+18,9+6,16+14,21+5,9+2,1	201,3900
12. KNR 0-11 0316-0401 Nawierzchnie z Polbruku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubości 80mm typu 70/8, podsypka grubości 50mm (kostka w m2) Jednostka: 1m2	898,2600
867,81+13,4*1,5+6,9*1,5	898,2600
13. KNR 2-31 0104-0500 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi o grubości 10cm po mechanicznym zagęszczeniu Jednostka: 100 m2	10,2269
867,81+1,5*103,25	1022,6850
14. KNR 6 0111-0200 Podbudowy z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem i wapnem. Cementem - 25 kg/m2. Grubość warstwy 15 cm Jednostka: 100 m2	8,6781
867,81	867,8100
15. KNR 0-11 0320-0301 Chodniki z Polbruku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubości 60mm typu 70/6, podsypka grubości 50mm (kostka w m2) Jednostka: 1m2	140,3550
1,5*103,25-13,4*1,5-6,9*1,5+5,9*1,5+5,9*1,2	140,3550
16. KNR 6 0404-0100 Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową Jednostka: 1 m	94,6500
52,3+23,3+7,25+5,9*2	94,6500
Dział nr 2. Umocnienie i rekultywacja skarp	
17. KNR 2-01 0109-0100 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych Jednostka: 1 ha	0,4550
70,0*6,5/1000	0,4550
18. KNR 2-01 0510-0200 Humusowanie skarp z obsianiem trawą; dodatek za każde następne 5cm grub. humusu Jednostka: 1 m2	247,1000
70,6*3,5	247,1000
19. KNR 2-01W 0516-0101 Umocowanie skarp i dna rowów płytami jumbo ażurowe na podsypce. Płyty betonowe jumbo ażurowe na podsypce piaskowej. płyty chodnikowe 50x50x7 cm Jednostka: 1 m2	84,4000
(23,3+18,9)*0,5*4	84,4000
Dział nr 3. Zieleni	

Opis robót		Ilość robót
20. KNR 2-21 0403-0400		
Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim w gruncie kat.III, uprawa mechaniczna z nawożeniem		
Jednostka: 1 ha		0,1288
	(19,7*(7,7+2,1)*0,5+19,0*2,0+3,4*(3,76+2,0)*0,5*36,0+(27,9+31,25)*0,5*7,7+(6,19+1,5)*12,12+(29,54+6,85)*0,5*16,8+7,5*18,8-4,3*2,6+7,16*6,16)/10000	0,1288
21. KNR 2-01 0505-0400		
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III równiarką samojedzną 74kW (100KM)		
Jednostka: 100 m2		12,8800
	1288	1288,0000
22. KNNR 6 0104-0100		
Analogia - Warstwy ziemi urodzajnej. Dostawa i zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy)		
Jednostka: 100 m2		12,8800
	1288	1288,0000
Dział nr 4. Ogrodzenie z paneli		
23. KNNR 1 0306-0800		
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m. Doły o głębokości do 1,0m w gruncie kat. III		
Jednostka: 1 dół		32,8760
	74,5/2,58+4	32,8760
24. KNR 2-02 1802-0300		
Ogrodzenia z paneli systemowych o wysokości 1,50m na słupkach systemowych 40x60x2,0 H, obsadzonych w gniazdach cokołów i rozstawie 258		
Jednostka: 1 m		74,5000
	4,35+40,7+14,8+8,8+1,0+4,85	74,5000
25. KNNR 2 1604-0400		
Analogia: fundament z betonu B 15 o głębokości do 1,5m o przekroju 40x40cm		
Jednostka: 1 szt		28,8760
	74,5/2,58	28,8760
26. KNP 01 0706-0201		
Ogrodzenia prefabrykat - cokół		
Jednostka: m3		2,9800
	0,2*0,2*74,50	2,9800
27. KNR 2-02 1808-1100		
Analogia brama dwuskrzydłowa H-170, L-400 z panela systemowego ocynkowanego		
Jednostka: 1 kpl		2,0000
Bramka L - 400, H - 1,7:	1	1,0000
Bramka L - 300, H - 1,7:	1	1,0000
28. KNR 2-25 0316-0600		
Furtki wejściowe ze słupkami - budowa. Budowa furtek z panela systemowego H-150, L-120		
Jednostka: 1 m2		3,4000
	1,0*1,7*2	3,4000
29. KNR 2-02 0201-0100		
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m		
Jednostka: 1 m3		1,2800
	0,8*0,2*(4,5+3,5)	1,2800

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 5. Siłownia zewnętrzna	
30. Kalkulacja własna	
Biegacz + orbitek	
Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000
31. Kalkulacja własna	
Prasa nożna dwustrefowa	
Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000
32. Kalkulacja własna	
Wyciąg górny + wyciskanie siedzące	
Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000
33. Kalkulacja własna	
Twist / Wachadełko	
Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000
34. Kalkulacja własna	
Ławka	
Jednostka: szt	6,0000
6	6,0000
35. Kalkulacja własna	
Kosz na śmieci	
Jednostka: szt	4,0000
4	4,0000
Dział nr 6. Wiata przystankowa	
36. KNR 2-01 0201-0400	
Roboty ziemne wykonywane koparką przedsiębiorczą o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kat. I-II, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km	
Jednostka: 1 m ³	6,9000
2,5*2,3*1,2	6,9000
37. KNR 2-02 0203-0400	
Stopy fundamentowe betonowe o objętości ponad 2,5m ³	
Jednostka: 1 m ³	4,6000
2,5*2,3*0,8	4,6000
38. KNNR 7 0505-0600	
Analogia - wiata przystankowa stalowa z profili cienkościennych powlekanych, np. Tauri 1	
Jednostka: 1 m ²	3,5805
1,55*2,31	3,5805
Dział nr 7. Remont elewacji bud. po byłej zlewni mleka	
39. KNR 4-01 0726-0201	
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III (ścian, loggi, balkonów) na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych. gazo- i pianobetonów; powierzchnia tynków w 1 miejscu do 2m ² - wapno suchogaszzone	
Jednostka: 1 m ²	1,7850
0,85*2,1	1,7850

Opis robót		Ilość robót
40. KNR 2-02 1505-1000		
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych; tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania		
Jednostka: 1 m2		139,1100
3,0*(7,1*2+13,0*2)-2,1*1,0-2,1*1,2-1,5*2,0		112,9800
(0,8+0,5)*0,5*(7,1*2+13,0*2)		26,1300