

## Przedmiar

Droga gminna (dojazdowa do pól) działka nr ewid. 47 obręb Wizna, gm. Wizna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych  0,50*0,16	ha	0,08
		razem	ha	0,08
2	KNR-W 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem  50,00*1,6+320,00*0,50*2	m2	400
		razem	m2	400
3	KNNR 1 0503/05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III - pod humusowanie z obsianiem skarp i darniowanie Nr ST: D-02.03.01	m2	400
4	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01  1515,00*6,00	m2	9,090
		razem	m2	9,090
5	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01	m2	9,090
6	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm  1515,00*5,00	m2	7,575
		razem	m2	7,575
7	KNR-W 2-01 0229/07	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II  9090,00*0,1+7575,00*0,1	m3	1,666,5
		razem	m3	1,666,5