

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej nr 105622B w miejscowości Zanklewo Nowe, gm. Wizna w zakresie: nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów na posesje od km 0+000 do km 0+793,31

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45110000-1		
		<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg</i>		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01 km 0+000 - 0+793,31 ; 0,79331	km	0,79
		razem	km	0,79
		<i>D.01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm</i>		
2	KNNR 1 0101/02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm Nr ST: D-01.02.01	szt	3
3	KNNR 1 0107/01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km Nr ST: D-01.02.01 3 * 0,2 + 2 * 0,24	mp	1,1
		razem	mp	1,1
4	KNNR 1 0107/02	Wywożenie karpiny na odległość 2km Nr ST: D-01.02.01 3* 0,07	mp	0,2
		razem	mp	0,2
5	KNNR 1 0107/03	Wywożenie gałęzi na odległość 2km Nr ST: D-01.02.01 3 * 0,17	mp	0,5
		razem	mp	0,5
		<i>D.01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 15 cm</i>		
6	KNNR 1 0113/01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm Nr ST: D-01.02.02 Zał nr 5 ; 2436	m2	2.436
		razem	m2	2.436
7	KNNR 1 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 1km Nr ST: D-01.02.02 Odwóz humusu grub. 15 cm ; 2436*0,15	m3	365,4
		razem	m3	365,4
8	KNNR 1 0208/02 (dopłata 4x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Nr ST: D-01.02.02 Odwóz na odległość 5 km ; 365,4	m3	365,4
		razem	m3	365,4
		2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0		
		<i>D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-V</i>		
9	KNNR 1 0213/02	Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami Nr ST: D-02.01.01 Zużycie na miejscu - Zał. nr 4 ; 322	m3	322
		razem	m3	322
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odległość km</i>		
10	KNNR 1 0202/08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 1km Nr ST: D-02.01.01 Odkład - Zał. nr 4 ; 1863	m3	1.863
		razem	m3	1.863
11	KNNR 1 0208/02 (dopłata 4x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Nr ST: D-02.03.01 Odwóz na odległość 5 km ; 1863	m3	1.863
		razem	m3	1.863
		<i>D.02.03.01. Wkowanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu</i>		

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej nr 105622B w miejscowości Zanklewo Nowe, gm. Wizna w zakresie: nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów na posesje od km 0+000 do km 0+793,31

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kat.III-IV Nr ST: D-02.03.01		
		Roboty poprzeczne ; 322	m3	322
		razem	m3	322
13	KNR 2-01 0237/07	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III Nr ST: D-02.03.01	m3	322
14	KNNR 6 1308/03	Transport wody na odległość do 1km beczkowozem o pojemności do 3000dm3, napełnianym z wodociągu Nr ST: D-02.03.01		
		322 * 0,03	m3	9,7
		razem	m3	9,7
15	KNNR 1 0503/05	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III Nr ST: D-02.03.01		
		Plantowanie poboczy na szerokości 2*0,75=1,5 m ; 720*1,5	m2	1.080
		razem	m2	1.080
		3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV: 45230000-8		
		<i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa armatury wodociągowej</i>		
16	KNNR 6 1305/01	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 Nr ST: D.03.02.01a		
		15 szt. ; 15*0,1	m3	1,5
		razem	m3	1,5
		<i>D.03.02.01. Rury osłonowe dwudzielne lub rezerwowe.</i>		
17	KNNR 1 0305/01	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II Nr ST: D-03.02.01		
		Odkopanie przewodów przed założeniem rur osłonowych (śr. gł. 0,7 m) ; 0,45 * (160+65)	m3	101,3
		razem	m3	101,3
18	KNNR 1 0317/01	Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przetrzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem Nr ST: D-03.02.01		
		101,3 * 0,7	m3	70,9
		razem	m3	70,9
19	KNNR 1 0504/01	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii I-II leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu Nr ST: D-03.02.01		
		101,3-70,9	m3	30,4
		razem	m3	30,4
20	KNNR 5 0705/01	Założenie rur osłonowych dwudzielnych o śr. 110 mm na istniejące przewody telekomunikacyjne. Nr ST: D-03.02.01	m	160
21	KNNR 5 0705/01	Założenie rur rezerwowych w miejscu planowanego przebiegu kabla energetycznego. Nr ST: D-03.02.01	m	65
		4 D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233300-2		
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm</i>		
22	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01		
		Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej ; 4242,4	m2	4.242,4
		razem	m2	4.242,4
		<i>D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna gr. warstwy 25 cm</i>		
23	KNNR 6 0109/02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem o C 1,5/2,0, wg SST grubości 25cm Nr ST: D-04.02.02		
		km 0+000 - 0+720 ; 3580	m2	3.580
		Odsadzki ; 2*720*0,46	m2	662,4
		razem	m2	4.242,4
		<i>D.04.03.01.12. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie</i>		
24	KNNR 6 1005/04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej Nr ST: D-04.03.01		
		Podbudowa z kruszywa ; 3767,2	m2	3.767,2

Przedmiar

Przebudowa części drogi gminnej nr 105622B w miejscowości Zanklewo Nowe, gm. Wizna w zakresie: nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów na posesję od km 0+000 do km 0+793,31

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Warstwa mrozochronna ; 4242,4	m2	4.242,4
		razem	m2	8.009,6
25	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D-04.03.01		
		Przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 3580	m2	3.580
		razem	m2	3.580
		<i>D.04.03.01.22. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową</i>		
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.</i>		
28	KNNR 6 0113/03	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm (poz. podstawowa - interpolacja za 3 cm) Nr ST: D-04.04.02		
		km 0+000 - 0+720 ; 3580	m2	3.580
		Odsadzki ; 2*720*0,13	m2	187,2
		razem	m2	3.767,2
		6 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		<i>D.06.03.01. Uzupełnienie poboczy kruszywem</i>		
35	KNNR 6 0112/05	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-06.03.01		
		Pobocza ; 720*2*0,825	m2	1.188
		razem	m2	1.188
		10 D.10.00.00. INNE ROBOTY Kod CPV: 45233200-1		
		<i>D.10.07.01. Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych</i>		
41	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-10.07.01	m2	340
42	KNNR 6 0113/03	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm Nr ST: D-10.07.01		
		Zjazdy ; 340	m2	340
		Dostosowanie zjazdów do terenu ; 124	m2	124
		razem	m2	464