ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		033	035	01w	07	05	04	O37
PRODUCENT STOLARKI		PCV	PCV	PCV /szkło bezpieczne/	PCV	PCV	PCV	PCV
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMATY								
Wymiary w świetle ościeżnicy	Sz	1200	1500	1500	1500	900	600	1800
	Hz	1500	1500	1500	900	900	900	1500
PIWNICA								
PARTER					2	3	1	1
PIĘTRO		1	2	2	1	3	1	1
PODDASZE								
RAZEM		**1**	**2**	2	3	6	2	2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D12-wc	D11-w	Dz1	Dz1w	Dz3w	Wz1	UWAGI
		drzwi płytowe pełne PORTA (buk)		Drzwi alu. z przeg. term.	Drzwi aluminiowe	Drzwi aluminiowe	Drzwi alu. z przeg. term.	
PRODUCENT STOLARKI ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMATY								Drzwi alu. w dolnych partiach wypełnienie panel , pozostałe (szkło bezpieczne)
Wymiary w świetle muru	Sz	1000	1000	2210	2430	1800	2200	
	Hz	2100	2100	2700	2700	2100	2500	
PIWNICA PARTER								
PIETRO		5	2	1	1	2	1	
PODDASZE		6	2					
RAZEM		**11**	**4**	1	1	2	1	

OBIEKT	Hala spotrowa		
STADIUM	Projekt budowlany		
ADRES	Wizna ul. Kpt Ragenisa		
PROJEKTANT	inż. Fabian Okurowski	Upr. bud. 1.0rm.3.3/18.2	
NR ARKUSZA	SKALA	STAD	PODPIS
	1:50	PT	