

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. WYKONYWANIE NASYPÓW	
1. KNNR 1 0111-0100	
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	
Jednostka: km trasy	0,5300
0,532	0,5320
2. KNNR 1 0202-0702	
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 10-15t	
Jednostka: m3	275,0400
532*0,94*2*0,25*1,1	275,0440
3. KNNR 1 0208-0202	
Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 10-15t, przy przewozie po drogach onawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV	
Jednostka: m3	14 * 275,0400
532*0,94*2*0,25*1,1	275,0440
4. KNNR 1 0311-0100	
Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	
Jednostka: m3	275,0400
532*0,94*2*0,25*1,1	275,0440
5. KNNR 1 0409-0500	
Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi 10t	
Jednostka: m3	275,0400
532*0,94*2*0,25*1,1	275,0440
Dział nr 2. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	
6. KNNR 6 0103-0100	
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	
Jednostka: m2	3724,0000
532*7,00	3724,0000
Dział nr 3. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	
7. KNNR 6 0106-0500	
Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek	
Jednostka: m2	2766,4000
532*5,20	2766,4000
Dział nr 4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	
8. KNNR 6 0112-0100	
Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 15 cm	
Jednostka: m2	0,75 * 2660,0000
532*5,00	2660,0000

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 5. NAWIERZCHNIA ZWIROWA	
9. KNNR 6 0202-0300	
Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 10 cm	
Jednostka: m2	1,25 * 2660,0000
532*5,0	2660,0000