

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. WYKONYWANIE NASYPÓW				
Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km trasy	0,5300		
Poz. 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kat. I-II; transport samochodami 10-15t	m ³	275,0400		
Poz. 3 Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 10-15t, przy przewozie po drogach onawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV	m ³	14*275,0400		
Poz. 4 Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m ³	275,0400		
Poz. 5 Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi 10t	m ³	275,0400		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA				
Poz. 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	m ²	3724,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE				
Poz. 7 Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek	m ²	2766,4000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO				
Poz. 8 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 15 cm	m ²	0,75*2660,000		
Razem wartość elementu nr 4				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 5. NAWIERZCHNIA ZWIROWA				
Poz. 9 Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 10 cm	m2	1,25*2660,000		
Razem wartość elementu nr 5				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu