



PRZEKROJ 1 : 100

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH
"BENI-S"
18-400 ŁOMŻA
ul. Polowa 17/27, t. 160-976

A
deski
trocinobeton 5cm/stosunek 1:3:6/
siatka Rabitza
styropian 7cm tylko w pasie 1m od ściany zewnądziej beton nośny 12cm
płyta pilśniowa na odcinku styropianu
2xpapa na lepiku
gruzobeton /lub żużlobeton/ 15cm
piasek ubity na mokro 20cm

B
deski
gładź cem. zbrojona
styropian 4cm
strop żelbetowy
tynk

C
płyty "Unduline"
papa asfaltowa
deski 2,5cm
krokwie 6x16cm
wełna mineralna 16cm
folia polietylenowa
suchy tynk 2cm

D
gładź cem. zbrojona
wełna mineralna 16cm
strop żelbetowy
tynk

E
płyty "Unduline"
papa asfaltowa
deski 2,5cm
krokwie 6x16cm