



Urząd Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

tel. fax 86 888 90 00 **e-mail:** sekretariat@gminawizna.pl **NIP:** 718-207-90-56 **REGON** 450670002

Konto: HEXA BANK Spółdzielczy Oddział Wizna 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020

Wizna, dn. 18.05.2023 r.

PI.271.3.2023

Odpowiedź na zapytania z dnia 16.05.2023 r.
dot. zamówienia nr 2023/BZP 00198334

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie „**Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej**” podzielonego na 3 części. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy pozycje nr 1, 2 i 3 z kosztorysu będą wiązać się z rozbiórką i odtworzeniem opaski wokół budynku, a także z wykopami mającymi na celu odsłonięcie ścian fundamentowych? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie kosztorysu o stosowne roboty.

Odpowiedź:

Uzupełnione pozycje w kosztorysie od 18 do 23.

18	KNR 2-31 0807/01	analogia Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żuźlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Rozebranie opaski	m2	75
19	KNR-W 2-01 0306/02	Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład	m3	37,5
20	KNR-W 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem ziemi na odległość do 3m, z zagęszczeniem ręcznym gruntu kategorii I-III	m3	30
21	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	75
22	KNR 2-31 0202/01	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Wykonanie opaski z kryszki naturalnego płukanego (otoczak) 8-16mm	m2	75
23	KNR 2-31 0202/02	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm razem 10 cm Wykonanie opaski z kryszki naturalnego płukanego (otoczak) 8-16mm	m2	750

Pytanie 2:

Czego dotyczy pozycja kosztorysowa nr 13 – Obróbki blacharskie – 12m2?

Odpowiedź:

Pozycja 13 dotyczy obróbki gzymsu ścian elewacji przy przejściu z grubości styropianu 15cm na 10 cm

Pytanie 3:

Jakie parametry powinna mieć wełna mineralna wymieniona w punkcie nr 16 i 17 załączonego kosztorysu w zakresie parametru lambda i grubości?

Odpowiedź:

Wełna mineralna w poz. 16 i 17 powinna mieć współczynnik przewodzenia ciepła (lambda (λ)) nie gorszy (nie większy) niż 0,33, grubość izolacji pionowej i poziomej 15 cm.

Pytanie 4:

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiarami i parametrami, którą należy wymienić w ramach części pierwszej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki. Wymagane parametry dla stolarki – nie gorsze niż wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225.