

Kazimierz Jancewicz  
Identyfikator: KJ  
Data utworzenia: 2009-03-20

**Remont budynku użyteczności publicznej (elewacja i stolarka)**

**Kosztorys uproszczony**

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
<b>1. KNR 4-01W 0443-0300</b> Wyjęcie ościeżnic drzwiowych ze ścian drewnianych. O pow.ponad 2 m2	m2	2,0000		
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				
<b>Element nr 2. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA</b>				
<b>2. KNR 0-19 1023-1201</b> Drzwi zewnętrzne PCV z obsadzenia. 1.Montaż ościeżnicy. 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4.Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5.Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu	1m2	5,2000		
<b>3. KNR 0-19 1023-0901</b> Okna z PCV z obróbką obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0m2 mocowane na dyble 1.Montaż ościeżnicy. 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4.Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5.Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu	1m2	27,8700		
<b>4. KNR 0-19 1023-1001</b> Okna z PCV z obróbką obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5m2 mocowane na dyble 1.Montaż ościeżnicy. 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4.Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5.Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu	1m2	6,9700		
<b>Razem wartość elementu nr 2</b>				
<b>Element nr 3. ROBOTY ZEWNĘTRZNE - OCIEPLENIE ŚCIAN</b>				
<b>5. KNNR 3 0604-0101</b> Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2. Tynki kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej - zwykłe. Wapno suchogaszzone	m2	28,3000		
<b>6. KNR 0-23 2612-0900</b> Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Zamocowanie listwy cokołowej	m	56,2200		
<b>7. KNNR 2 1902-0100</b> Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - grub. 14 cm, metoda - lekka Atlas Stopter. Docieplenie ścian, przy tynku o fakturze nakrapianej lub rustykanej grubości 1,5mm, nakładanym ręcznie	m2	351,9100		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>8. KNR 0-23 2612-0800</b> Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	73,6400		
<b>9. KNNR 1 0310-0200</b> Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów. Wykop o głębokości do 1,5m na zewnątrz budynku w gruncie kat. III	m3	29,2200		
<b>10. KNNR 1 0317-0100</b> Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3,0m, z zagęszczeniem	m3	29,2200		
<b>11. KNR 0-23 2612-0100</b> Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	44,2800		
<b>12. KNR 0-23 2612-0500</b> Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	44,2800		
<b>13. KNR 0-23 2612-0600</b> Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	44,2800		
<b>14. KNR K-07 0202-02</b> Gruntowanie podłoża pod tynki cienkowarstwowe polimerowo-mineralne	m2	44,2800		
<b>15. KNR K-07 0203-02</b> Tynk szlachetny mineralny, o wielkości ziarna 2,0 mm	m2	44,2800		
<b>16. KNNR 2 1802-0101</b> Parapety, półki, aluminiowe o szer. do 40 cm	m	21,8800		
<b>17. KNR 2-02 0333-0101</b> Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych. Uszczelnienie silikonem ćwierćwałków i parapetów /analogia/	m	21,8800		
<b>18. KNR 2-02W 1118-0100</b> Okładziny schodów masą lastryko i cementowe. Okładziny masą lastryko gr.20 mm, stopnie szlifowane bez profilu	m2	9,8800		
<b>19. KNR 2-02 1118-0800</b> Okładzina schodów płytkami gres mrozoodpornymi układanych na klej. Płytki o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania zwykła	m2	9,8800		
<b>Razem wartość elementu nr 3</b>				

### Wyniki kosztorysu

<b>Razem wartość pozycji kosztorysu</b>