

Przedmiar robót

Budynek SP boisko Wizna

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR-W 4-01r97 0518/06	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych 49	m2	49
2	KNR-W 4-01r97 0518/07	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych 49	m2	49
3	KNR 4-01 0535/07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 29,7	m2	29,7
4	KNR 4-01 0108/05	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km grunt.kat. I-II m3	m3	2
		Roboty dach		
5	KNR 2-02s 0406/01	Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej (10,50)*2*0,12*0,12	m3	0,302
6	KNR 2-02s 0407/03	Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej (1,10)*0,14*0,14*3	m3	0,065
7	KNR 2-02s 0406/05	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej (10,50)*0,14*0,16	m3	0,235
8	KNR 2-02s 0408/05	Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej (6,50)*0,08*0,16*11	m3	0,915
9	KNR 0-15 0525/02	Pokrycie dachu - ołacenie połaci - łaty (50,00+4,50)	m2	54,5
10	KNR-W 2-02 0511/01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2	54,5
11	KNR AT-09 0201/01	; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m2	50
12	KNR 2-22 0801/03	Izolacja pozioma jednowarstwowa stropów i stropodachów płytami lub matami z wełny mineralnej 10 cm	m2	50
13	KNR 2-22 0801/04	Izolacja pozioma stropów i stropodachów płytami lub matami z wełny mineralnej - każda następna warstwa (powyżej pierwszej) 10cm	m2	50
14	KNR-W 2-02 0511/03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe 20,00	m	20
15	KNR AT-09 0201/01	; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m2	65

Przedmiar robót

Budynek SP boisko Wizna

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
16	KNR-W 2-02 0511/04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne 6,50*4	m	26
17	KNR-W 2-02 2605/03	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż listew 10,0*2	m	20
18	KNR 0-18 2614/01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka-kolor do uzgodnienia z Inwestorem 20,00*0,5	m2	10
19	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej 10,00	m	10
20	NNRNKB 202 0550/08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy - kolanka o śr. 125 mm	szt.	2
21	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej 2*3,5	m	7
22	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	1
23	KNR-W 4-01r97 0312/01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 5,0*1,0*0,25*2	m3	2,5
Stolarka				
24	KNR 2-02 1018/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 dwukrotnie malowane na budowie 0,9*2,1*1	m2	1,89
25	KNR 0-19 0929/07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 (1,40*1,20)*6	m2	10,08
26	KNR 2-02 0902/03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie (4.86*6*0.15)	m2	4,374
27	KNR 0-33 0118/08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FA 2,1*6 +0,9*6	m	18
28	KNR-W 2-02 2119/02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe - suchy montaż przed obsadzeniem 1,2*6	m	7,2
29	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1,0*2,1	m2	2,1
Posadzka i ściany				
30	ZKNR C-2 0803/01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome gres 50	m2	50
31	KNR AT-23 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 50	m2	50

Przedmiar robót

Budynek SP boisko Wizna

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
32	KNR 2-02u2 2808/06.1	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	50
33	KNR 2-02 1105/04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm 10,00*2+5,0*2	m	30
34	KNR 2-02u2 2803/06.1	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm WC	m2	12
		Malowanie elewacja		
35	KNR K-04 0101/01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 30,00*3,3+ (sufit)50	m2	149
36	KNR K-04 0101/05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 149	m2	149
37	KNR-W 2-02 1510/02 dopłata 2x	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 149	m2	149
38	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 149	m2	149
39	KNR 2-02 2601/02.1	Docieplenie styropianem i warstwą siatki ścian pełnych z otworami o powierzchni z fakturą grysową styropian 10 cm 110	m2	110
		Różne		
40	KNR 2-25 0627/03	Oprawy oświetleniowe typu LED na podłożu betonowym - budowa	kpl.	6
41	KNR-W 5-08 0307/02.1	Montaż łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	3
42	KNR-W 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych przelotowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm2	szt	4
43		kalk. własna dostawa i montaż zbiornika szczelnego poj. 10m3 z podłączeniem	kpl	1
44		kalk. własna przygotowanie do ułożenia kanalizacji - przekucia, rozbiórki, wykopy, zasypki, odtworzenia podłoży	kpl	1
45	KNR-W 2-18 0808/01	Przylącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy 50mm łączonych metodą zgrzewania czołowego	m	16

Przedmiar robót

Budynek SP boisko Wizna

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
46	KNR-W 2-15 0203/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych	m	4
47	KNR-W 2-15 0203/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych	m	4
48	KNR-W 2-15 0203/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych	m	6
49	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejście	1
50	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	2
51	KNR-W 2-15 0114/03	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12
52	KNR-W 2-15 0117/01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym	szt	4
53	KNR-W 2-15 0133/01.2	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur miedzianych o średnicy nominalnej 15mm	szt	6
54	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
55	KNR-W 2-15 0230/02.2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	1
56	KNR-W 2-15 0230/05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl	1
57	KNR-W 2-15 0234/02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl	1
58	KNR-W 2-15 0233/02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl	1
Zagospodarowanie terenu				
59	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	45

Przedmiar robót

Budynek SP boisko Wizna

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
60	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-warstwa odsączająca 80*0,15	m3	12
61	KNR 2-23 0110/01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 80	m2	80
62	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm bez fazy na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym	m2	80
63	KNR 2-02 0218/02.1	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu 3,00*10,00	m2	30
64	KNR 2-02s 0290/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych	t	0,25

Przedmiar robót

Świetlica St Bożejewo Modernizacja dach

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR-W 4-01r97 0518/06	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych 159	m2	159
2	KNR-W 4-01r97 0518/07	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych 159	m2	159
3	KNR 4-01 0535/07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 56,00*0,45	m2	25,2
4	KNR 4-01 0108/05	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km grunt.kat. I-II m3	m3	4
		Roboty dach		
5	KNR 2-02s 0406/01	Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej (9,50+4,60)*2*0,12*0,12	m3	0,406
6	KNR 2-02s 0407/03	Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej (1,10)*0,14*0,14*3	m3	0,065
7	KNR 2-02s 0406/05	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej (9,50)*0,14*0,16*2	m3	0,426
8	KNR 2-02s 0408/05	Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej (9,50)*0,08*0,16*10*2	m3	2,432
9	KNR 0-15 0525/02	Pokrycie dachu - ołacenie połaci - łaty (159,00+9,50)	m2	168,5
10	KNR-W 2-02 0511/01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2	168,5
11	KNR AT-09 0201/01	; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m2	160
12	KNR 2-22 0801/03	Izolacja pozioma jednowarstwowa stropów i stropodachów płytami lub matami z wełny mineralnej 10 cm	m2	160
13	KNR 2-22 0801/04	Izolacja pozioma stropów i stropodachów płytami lub matami z wełny mineralnej - każda następna warstwa (powyżej pierwszej) 10cm	m2	160
14	KNR-W 2-02 0511/03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe 9,50+14,5	m	24
15	KNR AT-09 0201/01	; Warstwy konstrukcyjne budowlane - wiatro izolacja	m2	160

Przedmiar robót

Świetlica St Bożejewo Modernizacja dach

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
16	KNR-W 2-02 0511/04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne 8,50*4	m	34
17	KNR-W 2-02 0511/02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory 8,50	m	8,5
18	KNR-W 2-02 2605/03	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż listew 9,50+14,50	m	24
19	KNR-W 2-02 2605/04	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż narożników	m	24
20	KNR 0-18 2614/01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka-kolor do uzgodnienia z Inwestorem (9,50+14,50)*0,5+3,60	m2	15,6
21	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej 9,50+14,50	m	24
22	NNRNKB 202 0550/08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy - kolanka o śr. 125 mm	szt.	4
23	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej 4*3,5	m	14
24	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	1
25	KNR-W 4-01r97 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej 14,7*0,25*1,2*2	m3	8,82