

## Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km trasy	0,8200		
Razem wartość elementu nr 1				
<b>Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
2. KNNR 1 0407-0101 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 74kW	m3	542,5100		
3. KNNR 1 0409-0302 Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojedznymi 10t	m3	542,5100		
Razem wartość elementu nr 2				
<b>Element nr 3. PRZEPUSTY</b>				
4. KNNR 1 0210-0200 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,25m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-II	m3	7,0000		
5. KNNR 6 0605-0100 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: ławy fundamentowe żwirowe	m3	1,2000		
6. KNNR 6 0605-0400 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: ścianki czołowe dla rur # 50 cm	ścianka	2,0000		
7. KNNR 6 0605-0700 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: rury betonowe # 50 cm	m	10,0000		
8. KNNR 1 0214-0101 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 74kW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30cm, grunt kat. I-II	m3	2,1000		
Razem wartość elementu nr 3				
<b>Element nr 4. NAWIERZCHNIA</b>				
9. KNNR 6 0202-0700 Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni górna grubości 12 cm	m2	4110,4800		
Razem wartość elementu nr 4				

---

---

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu