

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km trasy	0,8700		
2. KNNR 1 0102-0200 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki średnie od 31% do 60% powierzchni	ha	0,0200		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE				
3. KNNR 1 0407-0101 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 74kW	m3	1330,0800		
4. KNNR 1 0409-0302 Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami samojazdnymi 10t	m3	1330,0800		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. PRZEPUSTY				
5. KNNR 1 0210-0200 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,25m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-II	m3	14,8000		
6. KNNR 6 0605-0100 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: ławy fundamentowe żwirowe	m3	1,2000		
7. KNNR 6 0605-0400 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: ścianki czołowe dla rur # 50 cm	ścianka	2,0000		
8. KNNR 6 0605-0700 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: rury betonowe # 50 cm	m	10,0000		
9. KNR 2-33 0601-0100 Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur o śred.60 cm. ława z pospółki	m	7,5000		
10. KNR 2-33 0606-0100 Obudowy wlotów (wylotów) pref.przepustów drogowych rurowych i skrzynkowych. Przepust rurowy, roztwór asfaltowy	m3	4,8200		
11. KNNR 1 0214-0101 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 74kW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30cm, grunt kat. I-II	m3	6,5000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. NAWIERZCHNIA				
12. KNNR 6 0112-0100 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 16 cm	m2	0,80*4718,160		
13. KNNR 6 0202-0700 Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni górna grubości 12 cm	m2	4718,1600		
Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu